115
23-7-19

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ	500
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಇಟಗಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ	23-07-2019

ಕ್ರ ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರ
ಅ.	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಕೆರೆಗಳು ಯಾವುವು; (ಕೆರೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಆಗುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ 40 ಹೆಕ್ಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: 221 ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಆ.	ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆರೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ; (ಅನುದಾನದ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಸಮೇತ ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು)	2014-15 & 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 2016-17, 2017-18 & 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವರ ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇ.	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದಿವೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮವೇನು?	ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: ಗ್ರಾಅಪ:233/70 :ಆರ್‌ಆರ್‌ಸಿ:18

(ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ)
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು

Annexjure-1

STATISTICAL DETAILS OF MINOR IRRIGATION

?nchayath Raj Engineering Division : RAICHUR

Sl. No	Name of Village	Name of M.I.Tanks	Catchment area (in Hect)		Water spread Area (Hects)	Live capacity (Mcft)	BUND DETAILS						Waste wir details		Lenght of Irrigation canals (Kms)		Proposed utilisation (Mcft)	Year of construction	Cost (Rs.in lakhs)	Registered Atchkat(Hectres)			Total
			Independent	Intersepted			Top Width (Mtrs)	Front slope	Rear slope	Free board (Mrs)	Max height of bund (Mtrs)	Length of the bund (Mtr)	Type	Discharging capacity (cusecs)	CBC	RBC				Garden	Wet	Semi dry	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
TALUKA : RAICHUR																							
1	Arshangi	Gowdarkere	9.34	9.34	1.80	0.02	1.83	2:1	1.5:1	0.60	1.50	0.45	S.M.	-	-	-	-	-	-	-	-	9.34	9.34
2	Korthkunda	Orakere	4.57	4.57	1.20	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.57	4.57
3	Mamadadoddi	Sanappanakunta	5.02	5.02	0.80	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02	5.02
4	ibrahimdoddi	Dhobankunta	31.02	31.02	21.30	0.0650	1.83	2:1	1.5:1	0.60	2.70	0.33	S.M.	-	0.15	0.30	0.0603	-	-	-	-	31.02	31.02
5	Korvihal	Orakere	5.62	5.62	5.00	0.0657	3.05	2:1	1.5:1	0.60	4.57	0.58	S.M.	-	0.30	0.25	0.0657	-	-	-	-	13.00	13.00
6	Korvihal	Kurubarkunta	8.17	8.17	5.07	0.0176	1.50	2:1	1.50.1	0.60	2.57	0.404	S.M.	-	0.23	0.10	0.0176	-	-	-	2.55	5.62	8.17
7	Korvihal	Hosakere	8.17	8.17	6.44	0.0600	1.50	2:1	1.50.1	0.60	3.05	0.514	S.M.	-	0.25	0.20	0.0600	-	-	-	-	8.17	8.17
8	Korvihal	Nagayyakunta	4.10	4.10	0.60	0.0127	1.22	2:1	1.50.1	0.60	1.52	0.565	S.M.	-	0.20	0.18	0.0127	-	-	-	-	4.10	4.10
9	Ganjpally	Orakere	13.48	13.48	4.00	0.6310	3.66	2:1	1.50.1	0.60	2.44	1.068	S.M.	-	0.65	0.40	0.0631	-	-	-	-	17.83	17.83
10	Ganjpally	Hosakere	6.16	6.16	3.20	0.0195	1.50	2:1	1.50.1	0.60	2.74	1.068	S.M.	-	0.40	0.20	0.0195	-	-	-	-	13.48	13.48
11	Ganjpally	Kulkarnikunta	4.10	4.10	1.60	0.0082	1.50	2:1	1.50.1	0.60	3.05	0.36	S.M.	0.0107	0.35	-	0.0082	-	-	-	-	6.16	6.16
12	Ganjpally	Nagalakunta	4.60	4.60	1.60	0.0048	1.50	2:1	1.50.1	0.60	2.15	0.214	S.M.	0.0071	0.35	-	0.0048	-	-	-	-	4.60	4.60
13	Ganjpally	Yalavanthkunta	17.72	17.72	1.60	0.0083	1.50	2:1	1.50.1	0.30	2.15	0.488	S.M.	-	0.20	0.18	0.0883	-	-	-	-	4.60	4.60
14	Yadlapur	Devarkere	5.73	5.73	1.00	0.0080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.73	5.73
15	Athkur	Lingankhankunta	36.55	36.55	2.50	0.0555	1.83	2:1	1.5:1	0.60	4.50	0.690	S.M.	-	0.06	0.06	0.180	-	-	-	-	36.55	36.55
16	Athkur	Malmankunta (Mallakunta)	8.38	8.38	5.00	0.1820	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.00	0.720	S.M.	-	0.06	0.06	0.182	-	-	-	-	8.38	8.38
17	Athkur	kulkarnikunta (Kalvaladoddikunta)	11.88	11.88	0.78	0.0294	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.00	0.720	S.M.	-	0.075	0.06	0.0291	-	-	-	-	11.88	11.88
18	Athkur	Sayeekunta	10.93	10.93	4.10	0.0294	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.00	0.390	S.M.	-	0.25	0.20	0.0294	-	-	-	-	10.93	10.93
19	Athkur	Thimmareddykunta'	11.34	11.34	4.80	0.0350	1.83	2:1	1.5:1	0.60	4.50	0.540	S.M.	0.0198	0.20	0.18	1.40	-	-	-	-	11.34	11.34
20	Waddepally	Maremmakunta	4.10	4.10	3.20	0.0325	1.83	2:1	1.5:1	0.60	2.00	0.210	S.M.	-	0.35	0.20	0.3253	-	-	-	-	4.10	4.10
21	Waddepally	Nalakunta	13.84	13.84	8.20	0.0159	1.83	2:1	1.5:1	0.60	2.00	0.510	S.M.	-	0.20	0.35	0.0159	-	-	-	-	13.84	13.84
22	Yapaladinni	Ralakunta	18.59	18.59	3.40	0.4750	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.60	0.360	S.M.	-	0.18	0.03	0.4750	-	-	-	-	18.59	18.59
23	Yapaladinni	Pallakunta	16.20	16.20	3.00	0.0368	1.83	2:1	1.5:1	0.60	0.35	0.600	S.M.	-	0.45	0.30	0.0368	-	-	-	-	4.05	4.05
24	Yapaladinni	Nallakunta	6.07	6.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.07	6.07
25	Yapaladinni	Kurdibheemappana kunta	10.14	10.14	5.07	1.0119	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.00	0.210	S.M.	-	0.55	0.40	0.119	-	-	-	-	6.07	6.07
26	Yerragunta	Navilkunta	6.54	6.54	5.18	0.0413	1.83	2:1	1.5:1	0.60	2.70	0.270	S.M.	-	0.180	0.06	0.0430	-	-	-	-	6.54	6.54
27	D.Rampur	Orakere	13.40	13.40	8.40	0.0518	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.95	0.480	S.M.	-	0.65	0.35	0.0518	-	-	-	-	31.62	31.62
28	D Rampur	Girdikunta	4.53	4.53	4.00	0.0246	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.95	0.480	S.M.	-	0.018	0.60	0.0246	-	-	-	-	13.40	13.40
29	Burdipad	Gokarsabkunta	25.59	25.59	4.00	0.0368	1.83	2:1	1.5:1	0.60	3.00	0.540	S.M.	-	0.65	0.40	0.0368	-	-	-	-	11.42	11.42
30	Burdipad	Pendarayancharvukunta	26.43	26.43	8.08	0.0813	1.83	2:1	1.50.1	0.60	3.00	0.930	S.M.	-	0.35	0.20	0.0813	-	-	-	0.84	25.59	26.43
31	Waddawatti	Girkikunta	5.32	5.32	1.05	-	2.80	2:1	1.50:1	0.60	7.00	0.285	S.M.	-	0.03	-	-	-	-	-	-	5.32	5.32
32	Waddawatti	Alkoosikunta	13.02	13.02	3.30	0.6080	0.062	2:1	1.50.1	0.60	4.10	0.255	S.M.	0.227	-	0.21	0.0620	-	-	-	-	13.02	13.02
33	Waddawatti	Hanumappkunta	12.18	12.18	-	-	2.00	2:1	1.50:1	0.60	8.00	0.240	SM	-	0.045	-	-	-	-	-	-	12.18	12.18
34	Kurubaradoddi	Yadlalakunta	6.38	6.38	4.40	0.028	1.50	2:1	1.50:1	0.60	7.00	0.510	SM	0.012	-	0.450	0.0280	-	-	-	-	6.88	6.88
35	Nagandoddi	Thammalkunta	7.77	7.77	6.10	0.027	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.460	SM	-	0.35	0.40	0.0270	-	-	-	-	7.77	7.77
36	Nagandoddi	Mardikunta	4.15	4.15	1.20	0.004	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.24	SM	-	0.35	0.20	0.0040	-	-	-	-	4.16	4.16
37	Nagandoddi	Margikunta	4.10	4.10	2.00	0.007	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.270	SM	-	0.18	0.78	0.0070	-	-	-	-	4.15	4.15

Sl. No	Name of Village	Name of M.I.Tanks	Catchment area (in Hect)		Water spread Area (Hects)	Live capacity (Mcft)	BUND DETAILS						Waste wir details		Lenght of Irrigation canals (Kms)		Proposed. utilisation (Mcft)	Year of construction	Cost (Rs.in lakhs)	Registered Atchkat(Hectres)			Total
			Independent	Intersepted			Top Width (Mtrs)	Front slope	Rear slope	Free board (Mrs)	Max height of bund (Mtrs)	Length of the bund (Mtr)	Type	Discharging capacity (cusecs)	CBC	RBC				Garden	Wet	Semi dry	
38	Nagandoddi	Vanikunta	12.14	12.14	1.60	0.0045	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.210	SM	-	0.45	0.20	0.0045	-	-	-	-	4.10	4.10
39	Nagandoddi	Salatiikunta	4.11	4.11	4.00	0.0368	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.480	SM	-	0.18	0.20	0.0380	-	-	-	-	12.14	12.14
40	Sagamkunta	Jangamkunta	4.13	4.13	1.28	0.0085	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.165	SM	-	0.15	1.20	0.0085	-	-	-	-	4.13	4.13
41	Sagamkunta	Dobbankunta	7.14	7.14	1.74	0.0105	1.82	2:1	1.50:1	0.60	2.70	0.420	SM	-	0.02	0.05	0.00105	-	-	-	-	4.44	4.44
42	Sagamkunta	Dorebhavikunta	4.45	4.45	3.50	0.0464	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.70	0.450	SM	0.0077	0.03	-	0.0705	-	-	-	-	7.04	7.04
43	Sagamkunta	Dobranabhavikunta	29.25	29.25	1.12	0.015	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.05	0.300	SM	-	0.04	0.025	0.0464	-	-	-	-	4.13	4.13
44	Shakwadi	Orakere	9.21	9.21	9.21	0.0967	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.35	1.050	SM	-	0.18	0.78	0.0967	-	-	-	-	29.25	29.25
45	Shakwadi	Dorebhavikunta	6.90	6.90	2.48	0.0159	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.70	0.240	SM	-	0.15	0.24	0.0159	-	-	-	2.35	4.55	6.90
46	Shakwadi	Advibhavikunta	36.12	36.12	3.40	0.0159	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.510	SM	-	0.45	0.30	0.0159	-	-	-	6.90	29.22	36.12
47	Arsikera	Sarkarikunta	4.09	4.09	4.00	0.0549	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.50	0.450	SM	0.0177	-	0.42	0.5490	-	-	-	-	10.14	10.14
48	Arsikera	Poojakunta/Pinjarkunta	8.14	8.14	1.60	0.005	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.390	SM	0.0071	-	0.33	0.0050	-	-	-	4.05	4.09	8.14
49	Arsikera	Bayalakunta	26.77	26.77	3.20	0.0195	2.20	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.390	SM	0.0142	-	0.39	0.0195	-	-	-	8.46	18.41	26.77
50	Ganamur	Sannakere	37.01	37.01	12.12	0.1332	1.83	2:1	1.50:1	-	3.50	0.930	SM	0.0640	0.018	0.018	4.5700	-	-	-	-	37.01	37.01
51	Katlatkur	Orakerea	6.17	6.17	-	-	-	2:1	1.50:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Katlatkur	Yallammkunta	37.66	37.66	6.11	0.0193	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.270	SM	0.0057	0.105	0.12	0.0193	-	-	-	1.49	36.17	37.66
53	Chandarbanda	Boyalakunta	4.05	4.05	3.20	0.0212	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.310	SM	-	0.05	0.06	0.0212	-	-	-	-	4.05	4.05
54	Chandarbanda	Pattwarikunta	8.00	8.00	5.21	0.0498	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.390	SM	-	0.15	0.24	0.0498	-	-	-	-	8.92	8.92
55	Chandarbanda	Bebikunta	8.76	8.76	2.40	0.0147	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.300	SM	-	1.20	0.60	0.0147	-	-	-	-	9.76	9.76
56	Chandarbanda	Yarammankunta	7.46	7.46	0.60	0.024	1.83	2:1	1.50:1	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.46	7.46
57	Chandarbanda	Kattamankunta	6.15	6.15	4.00	0.0246	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.450	SM	-	0.05	0.06	0.0246	-	-	-	-	6.15	6.15
58	Chandarbanda	Devarkunta	4.92	4.92	1.20	0.0343	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.300	SM	-	1.50	1.05	0.0343	-	-	-	-	4.92	4.92
59	Chandarbanda	Malvarikunta	7.44	7.44	2.48	0.0153	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.610	SM	-	0.05	0.08	0.1530	-	-	-	-	7.44	7.44
60	Chandarbanda	Satyawatikunta	8.24	8.24	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.24	8.24
61	Chandarbanda	Abkarikunta	13.50	13.50	6.48	0.0655	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.20	0.690	SM	-	0.08	0.09	0.0665	-	-	-	-	13.50	13.50
62	Madmandoddi	Kulkarnikunta	4.53	4.53	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.53	4.53
63	Palkamdoddi	Basavankunta	7.43	7.43	2.40	0.0153	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.35	0.660	SM	-	0.02	0.02	0.0153	-	-	-	-	7.43	7.43
64	Pothgal	Baskingakunta	26.47	26.47	8.40	0.08	1.83	2:1	1.50:1	-	4.50	0.480	SM	0.0460	0.75	0.54	3.3900	-	-	-	-	26.43	26.43
65	Pothgal	Basawakunta(basavanna kere)	12.64	12.64	3.20	0.027	2.50	2:1	1.50:1	-	4.50	0.420	SM	0.0260	-	0.35	2.0400	-	-	-	-	15.15	15.15
66	Sankanur	Orakere	15.15	15.15	6.40	0.035	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.66	0.660	SM	0.015	-	0.30	0.0350	-	-	-	2.57	12.58	15.15
67	Kukanur	Sangarayanakunta	8.58	8.58	4.00	0.0027	1.80	2:1	1.50:1	0.60	5.50	1.050	SM	0.0107	-	0.180	0.027	-	-	-	2.41	6.17	8.580
68	Kukknur	Yallakunta	6.17	6.17	0.50	0.003	1.80	2:1	1.50:1	0.60	2.12	0.300	SM	0.0227	-	0.15	0.003	-	-	-	1.21	11.75	13.00
69	Sulthanpur	Sulthanpur Tank	5.78	5.78	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.78	5.78
70	Atlibenchi	Alladikunta	30.9	30.9	8.50	0.103	1.80	2:1	1.50:1	0.60	2.40	1.500	SM	0.054	-	0.21	0.103	-	-	-	-	30.90	30.90
71	Ashapur	Orakere	17.72	17.72	-	-	1.80	2:1	1.50:1	0.60	4.50	0.750	SM	-	-	3.00	-	-	-	-	-	9.34	9.34
72	Ashapur	Karithukunta	9.34	9.34	-	-	1.80	2:1	1.50:1	0.60	4.80	0.750	SM	-	-	4.00	-	-	-	-	3.11	5.68	9.34
73	Ashapur	Gangarkunta (Gnjarkunta)	5.08	5.08	-	-	1.80	2:1	1.50:1	0.60	5.00	0.900	SM	-	-	3.00	-	-	-	-	-	5.71	5.71
74	Ashapur	Baikunta	5.71	5.71	-	-	1.80	2:1	1.50:1	0.60	4.00	0.750	SM	-	-	3.00	-	-	-	-	-	4.09	4.09
75	Malliyabad	Nadgowdakunta	5.81	5.81	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	1.25	0.240	SM	-	-	0.21	-	-	-	-	-	5.81	5.81
76	Malliyabad	Thugalikunta	4.99	4.99	-	-	1.50	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.150	SM	-	-	0.18	-	-	-	-	-	4.99	4.99
77	Malliyabad	Badicadikunta	8.21	8.21	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.15	0.450	SM	-	-	0.18	-	-	-	-	-	8.21	8.21
78	Siddrampur	Jangamkunta	5.72	5.72	-	-	2.00	2:1	1.50:1	0.60	2.80	0.360	SM	-	-	0.36	-	-	-	-	-	5.72	5.72
	Baidoddi	Lingasanikunta	21.58	21.58	-	-	2.00	2:1	1.50:1	0.60	5.50	0.360	SM	-	0.30	-	-	-	-	-	-	21.58	21.5[illegible]
80	Baidoddi	Hirebhavikunta	6.61	6.61	-	-	2.00	2:1	1.50:1	0.60	3.66	0.270	SM	-	-	0.090	-	-	-	-	-	6.61	6.[illegible]

Sl. No	Name of Village	Name of M.I.Tanks	Catchment area (in Hect)		Water spread Area (Hects)	Live capactity (Mcft)	BUND DETAILS						Waste wir details		Lenght of Irrigation canals (Kms)		Proposed utilisation (Mcft)	Year of constru ction	Cost (Rs.in lakhs)	Registered Atchkat(Hectres)			Total
			Indepen dent	Interse pted			Top Width (Mtrs)	Front slope	Rear slope	Free board (Mrs)	Max height of bund (Mtrs)	Length of the bund (Mtr)	Type	Dischar ging capacity (cusecs)	CBC	RBC				Garden	Wet	Semi dry	
81	Baidoddi	Devarayappanakunta	4.41	4.41	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.540	SM	-	0.18	-	-	-	-	-	-	11.42	11.42
82	Baidoddi	Devarreddykunta	5.68	5.68	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.540	SM	-	0.33	-	-	-	-	-	-	5.68	5.68
83	Baidoddi	Gowdarbhavikunta	8.94	8.94	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.10	0.305	SM	-	0.24	-	-	-	-	-	-	8.94	8.94
84	Bijangera	Orakere	9.12	9.12	-	-	5.50	2:1	1.50:1	0.60	5.75	0.390	SM	-	0.30	0.40	-	-	-	-	-	9.12	9.12
85	Bijangera	Gundarvelikunta	12.63	12.63	-	-	1.80	2:1	1.50:1	0.60	4.25	0.270	SM	-	0.47	-	-	-	-	-	-	12.63	12.63
86	Bijangera	Chawgalkunta	6.15	6.15	-	-	2.50	2:1	1.50:1	0.60	7.00	0.480	SM	-	0.50	0.30	-	-	-	-	-	6.15	6.15
87	Bijangera	Golekunta	6.13	6.13	-	-	1.50	2:1	1.50:1	0.60	4.25	0.300	SM	-	0.18	-	-	-	-	-	-	6.13	6.13
88	Boolamandoddi	Agsarakunta	4.08	4.08	1.12	0.008	5.50	2:1	1.50:1	0.60	4.50	2.400	SM	0.0071	-	0.40	0.008	-	-	-	-	4.08	4.08
89	Harakandoddi	Orakere	15.85	15.85	11.30	0.098	1.80	2:1	1.50:1	0.60	9.00	0.480	SM	0.0277	-	0.60	0.098	-	-	-	-	15.85	15.85
90	Singanodi	Peddakunta	7.39	7.39	2.00	0.020	2.00	2:1	1.50:1	0.60	2.70	0.360	SM	0.127	-	0.24	0.02	-	-	-	-	7.39	7.39
91	Singanodi	Chinthalkunta	28.36	28.36	-	-	1.00	2:1	1.50:1	0.60	4.00	0.570	SM	-	0.21	-	-	-	-	-	-	28.36	28.36
92	Mittimalkapur	Orakere	30.89	30.89	-	-	1.50	2:1	1.50:1	0.60	2.80	0.410	SM	-	-	-	-	-	-	-	-	30.89	30.89
93	Mittimalkapur	Chagalakunta	4.17	4.17	-	-	1.80	2:1	1.50:1	0.60	2.90	0.300	SM	-	-	-	1.80	-	-	-	-	4.17	4.17
94	Mittimalkapur	Obagikunta	4.15	4.15	-	-	1.80	2:1	1.50:1	0.60	4.00	0.300	SM	-	-	0.09	-	-	-	-	-	4.15	4.15
95	Mandalgera	Bogalakunta	6.14	6.14	1.60	-	1.50	2:1	1.50:1	0.60	7.00	0.305	SM	0.0106	-	0.30	0.003	-	-	-	-	6.09	6.09
96	Wadlamdoddi	Bapanacharvu	16.22	16.22	8.00	0.065	1.80	2:1	1.50:1	0.60	6.80	0.570	SM	0.0085	-	0.60	0.065	-	-	-	4.88	11.34	16.22
97	Devanapally	Kurvankunta	9.42	9.42	1.60	0.008	1.00	2:1	1.50:1	0.60	6.50	0.270	SM	0.0099	-	0.15	0.008	-	-	-	4.02	5.40	9.42
98	Thuntapur	Bassareddykunta	4.1	4.1	3.20	0.01954	2.00	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.250	SM	0.0722	0.30	0.18	0.01954	-	-	-	-	4.13	4.13
99	Masdoddi	Harekunta	18.38	18.38	8.82	0.299	2.00	2:1	1.50:1	0.60	4.50	0.530	SM	0.02973	0.30	0.20	0.29934	-	-	-	1.37	17.01	18.38
100	Masdoddi	Mallareddykunta	7.91	7.91	1.21	0.00736	1.90	2:1	1.50:1	0.60	3.20	0.360	SM	0.00639	1.18	0.12	0.00736	-	-	-	4.25	3.66	7.91
101	Masdoddi	Lakshmandoddikunta	6.08	6.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.08	6.08
102	Masdoddi	Dorebhavikunta	6.53	6.53	5.50	0.026	1.50	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.50	SM	0.01281	-	0.15	0.02	-	-	-	-	7.33	7.33
103	Undraladoddi	Mittimankunta	9.44	9.44	-	-	1.00	2:1	1.50:1	0.60	4.00	0.27	SM	-	0.24	-	-	-	-	-	-	9.44	9.44
104	Undraladoddi	Metralkunta	15.06	15.06	-	-	2.00	2:1	1.50:1	0.60	4.25	0.42	SM	-	0.36	-	-	-	-	-	-	15.06	15.06
105	Mallapur(Jambaladinni	Gowdarkere	9.36	9.36	6.22	0.058	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.45	SM	0.00867	0.19	0.14	0.9585	-	-	-	4.40	4.96	9.36
106	L.K.Doddi	Hanumandevarkere	29.3	29.3	22.00	0.147	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.20	0.85	SM	0.06600	0.32	0.25	0.14776	-	-	-	-	38.15	38.15
107	L.K.Doddi	Talawarkunta	5.71	5.71	4.51	0.02485	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.18	SM	0.01000	0.12	-	0.02485	-	-	-	-	5.71	5.71
108	Julumagera	Devarkere	27.61	27.61	-	-	-	2:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.61	27.61
109	Julumagera	Dalmakunta	4.18	4.18	2.10	0.013	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.25	SM	0.01991	0.08	0.09	0.01331	-	-	-	-	11.39	11.39
110	Julumagera	Agasarakunta	4.07	4.07	1.81	0.043	2.00	2:1	1.50:1	0.60	2.60	0.26	SM	0.02489	0.09	0.05	0.00481	-	-	-	-	14.24	14.24
111	Aijapur	Singayakunta	4.15	4.15	2.00	0.012	1.50	2:1	1.50:1	0.60	6.00	0.27	SM	0.00720	-	0.15	-	-	-	-	-	4.15	4.15
112	Jambaladinni	Jaskarkunta/Basakarkunta (Kothaoddi)	9.03	9.03	0.90	0.064	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	11.42	SM	0.01283	0.105	0.32	0.064	-	-	-	1.68	7.35	9.03
113	Jambaladinni	Nagareddykunta	9.32	9.32	0.50	0.056	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.54	SM	0.00639	0.30	-	0.05664	-	-	-	3.66	5.66	9.32
114	Jambaladinni	Jamkunta	14.17	14.17	1.04	0.075	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.80	0.30	SM	0.01000	0.22	-	0.07561	-	-	-	0.79	13.38	14.17
115	Jambaladinni	Adapurkunta	14.23	14.23	1.10	0.012	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.02	0.20	SM	0.01000	0.20	0.12	0.01132	-	-	-	-	8.93	8.93
116	Jambaladinni	Waddarkunta	4.17	4.17	1.20	0.0039	1.83	2:1	1.50:1	0.60	1.80	0.30	SM	0.72000	0.40	0.23	0.00013	-	-	-	-	4.15	4.15
117	Jambaladinni	Kattikunta	19.94	19.94	11.20	0.075	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.84	SM	0.03412	0.26	0.33	0.07561	-	-	-	0.42	19.52	19.94
118	Kanyadoddi	Orakunta (Orakere)	4.58	4.58	1.00	0.04	2.00	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.45	SM	0.01769	0.14	-	0.07360	-	-	-	-	10.12	10.12
119	Kanyadoddi	Jamarkunta	5.3	5.3	0.30	0.048	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.36	SM	0.00190	0.21	-	0.2180	-	-	-	1.23	4.07	5.30
120	L.K.Doddi	Gangaloorkunta	5.67	5.67	3.20	0.042	1.76	2:1	1.50:1	0.60	1.80	0.225	SM	-	0.15	-	0.04276	-	-	-	1.58	4.09	5.67
121	Bapur	Somanakunta	4.87	4.87	3.90	0.0277	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.54	SM	0.00274	0.18	0.20	0.02773	-	-	-	-	13.01	13.01

Sl. No	Name of Village	Name of M.I.Tanks	Catchment area (in Hect)		Water spread Area (Hects)	Live capacity (Mcft)	BUND DETAILS						Waste wir details		Lenght of Irrigation canals (Kms)		Proposed utilisation (Mcft)	Year of construction	Cost (Rs.in lakhs)	Registered Atchkat (Hectres)			Total
			Independent	Intersepted			Top Width (Mtrs)	Front slope	Rear slope	Free board (Mrs)	Max height of bund (Mtrs)	Length of the bund (Mtr)	Type	Dischar ging capacity (cusecs)	CBC	RBC				Garden	Wet	Semi dry	
122	Bapur	Bhagwankunta	8.96	8.96	-	-	2.50	2:1	1.50:1	0.60	4.00	0.27	SM	-	-	0.21	-	-	-	-	-	8.96	8.96
123	Bapur	Bhavikunta	10.69	10.69	5.20	0.021	1.22	2:1	1.50:1	0.60	3.30	0.50	SM	0.01290	-	0.34	0.021	-	-	-	3.26	7.43	10.69
124	Bapur	Baddabhavikunta	6.1	6.1	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.30	SM	-	-	0.36	-	-	-	-	-	6.10	6.10
125	Bapur	Gajathavankunta	4.96	4.96	-	-	1.83	2:1	1.50:1	0.60	0.25	0.30	SM	-	-	0.27	-	-	-	-	-	4.96	4.96
126	Bapur	Dobbikunta	4.13	4.13	3.20	0.012	1.80	2:1	1.50:1	0.60	3.10	0.210	SM	0.00850	-	0.60	0.012	-	-	-	-	4.87	4.87
127	Bapur	Chandarbanda (Vaayalappakunta)	4.21	4.21	0.40	0.028	2.00	2:1	1.50:1	0.60	4.00	0.24	SM	0.00730	-	0.24	0.028	-	-	-	-	4.21	4.21
128	Bapur	Ganukunta	5.78	5.78	2.10	0.007	1.80	2:1	1.50:1	0.60	3.30	0.279	SM	0.00920	-	0.25	0.0072	-	-	-	0.50	5.28	5.78
129	Bapur	Yellammakunta	4.67	4.67	1.20	0.019	1.83	2:1	1.50:1	0.60	-	0.18	SM	0.00710	-	0.27	0.0190	-	-	-	-	4.67	4.67
130	Purthipli	Soomankunta	8.13	8.13			1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.54	SM	0.00274	0.18	0.20	0.02775	-	-	-	-	13.00	13.00
131	Purthipli	Hosakere	4.86	4.86			1.80	2:1	1.50:1	0.60								-	-	-	-		
132	Anwar	Bhavikunta	8.54	8.54			1.22	2:1	1.50:1	0.60	3.30	0.50	SM	0.01290	-	0.340	0.021	-	-	-	-	7.43	7.43
133	Uparal	Gowdarkunta	5.38	5.38	3.38	0.041	1.90	2:1	1.50:1	0.60	2.80	0.30	SM	0.01008	0.30	0.15	0.04163	-	-	-	-	5.77	5.77
134	Yeragera	Kothakunta	8.13	8.13	0.15	0.139	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.80	0.45	SM	0.00578	0.34	0.23	0.01387	-	-	-	3.31	4.82	8.13
135	Yeragera	Thanjainikunta	9.54	9.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.54	9.54
136	Maladoddi	Maladoddi kunta	6.15	6.15	0.10	0.0011	1.90	2:1	1.50:1	0.60	2.70	0.45	SM	0.00996	0.15	-	0.00113	-	-	-	-	5.70	5.70
137	Kothadoddi (Jambaladinni)	Gangaloorkunta	13.48	13.48	0.75	0.0535	1.90	2:1	1.50:1	0.60	3.20	0.36	SM	0.02640	0.1920	-	0.05352''	-	-	-	-	15.10	15.10
138	Kothadoddi (Jambaladinni)	Orakere	4.07	4.07	0.50	0.0040	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.50	0.35	SM	0.00725	0.78	-	0.00396	-	-	-	-	4.15	4.15
139	Kothadoddi (Jambaladinni)	Dasarakunta	4.87	4.87	0.20	0.0147	2.00	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.45	SM	-	0.11	0.14	0.01472	-	-	-	0.29	4.58	4.87
140	Kothadoddi (Jambaladinni)	Dobbinakunta	4.87	4.87	0.10	0.0030	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.45	SM	-	0.12	0.08	0.00311	-	-	-	-	18.73	18.73
141	Midgaladinni	Orakere	34.37	34.37	10.00	0.2220	1.65	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.9	SM	-	0.377	0.813	0.22202	-	-	-	-	36.49	36.49
142	Idapnur	Nagarakunta	10.97	10.97	4.80	0.0390	2.00	2:1	1.50:1	0.60	3.80	0.75	SM	-	0.32	0.66	0.03876	-	-	-	-	6.55	6.55
143	Idapnur	Yangarkunta	4.94	4.94	2.88	0.0180	1.90	2:1	1.50:1	0.60	2.70	0.36	SM	-	0.30	0.18	0.1840	-	-	-	-	9.04	9.04
144	Idapnur	Pinjarkunta	4.20	4.20	2.88	0.0180	2.00	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.45	SM	0.00438	0.10	0.15	0.01794	-	-	-	1.69	2.51	2.51
145	Idapnur	ShivaShettykunta	10.84	10.84	8.00	0.0500	2.00	2:1	1.50:1	0.60	3.6	0.84	SM	0.01010	0.208	0.24	0.0504	-	-	-	5.06	5.78	5.78
146	Idapnur	Narakankunta	6.18	6.18	4.14	0.0260	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.88	SM	0.00730	0.20	0.14	0.00266	-	-	-	2.00	4.18	4.18
147	Idapnur	Shavadikunta (Sabadikunta)	11.45	11.45	8.00	0.0490	2.00	2:1	1.50:1	0.60	3.80	0.90	SM	0.01349	0.10	0.30	0.04956	-	-	-	3.73	7.72	7.72
148	Idapnur	Athkur kunta	4.90	4.90	3.28	0.0250	2.50	2:1	1.50:1	-	3.50	0.36	SM	-	0.32	0.180	0.500	-	-	-	0.84	4.06	4.06
149	Idapnur	Bapur (Hirekere)	5.31	5.31	0.36	0.0260	0.03	2:1	1.50:1	-	3.00	0.60	SM	0.0140	0.026	-	1.300	-	-	-	-	8.13	8.13
150	Idapnur	Lingammakunta	4.59	4.59	1.26	0.0400	2.00	2:1	1.50:1	0.60	3.60	0.60	SM	-	0.35	0.20	0.00396	-	-	-	-	14.60	14.60
151	Idapnur	Gangarkunta(Bapur)	4.47	4.47	1.34	0.0120	1.90	2:1	1.50:1	0.60	2.30	0.36	SM	0.00360	0.30	0.29	0.01019	-	-		1.35	3.12	4.47
152	Meerapur	Orakere	6.02	6.02	2.88	0.0814	1.90	2:1	1.50:1	0.60	2.00	0.52	SM	0.00944	0.19	0.375	0.0184	-	-	-	0.62	5.40	6.02
153	Gattubichali	Chamanakunta	5.33	5.33	0.22	0.0158	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.36	SM	0.01654	0.53	0.23	0.01585	-	-	-	-	8.95	8.95
154	Raichur	Khajitalab	10.98	10.98	6.40	0.0280	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.10	0.36	SM	0.0188	-	0.24	0.028	-	-	-	0.20	10.78	10.98
155	Raichur	Yegurkunta	5.30	5.30	-	-	-	2:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.30	5.30
156	Raichur	Yellamankunta	4.94	4.94	-	-	0.90	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.24	SM	-	-	0.230	-	-	-	-	-	4.94	4.94
157	Raichur	Shantammakunta	4.20	4.20	3.40	0.0160	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.40	0.32	SM	0.0073	-	0.390	0.061	-	-	-	-	4.20	4.20
[illegible]	Raichur	Huchakere	19.15	19.15	3.40	0.0160	1.80	2:1	1.50:1	0.60	1.80	0.270	SM	0.0080	-	0.346	0.016	-	-	-	4.83	14.52	19.15
159	Raichur	Yetikunta(Batikunta)	18.63	18.63	-	-	-	2:1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.63	18.[illegible]
160	Raichur	Meerabaikunta	7.41	7.41	4.80	0.0330	1.60	2:1	1.50:1	0.60	5.00	0.240	SM	0.0129	-	0.18	0.033	-	-	-	-	7.41	7.41

Sl. No.	Name of Village	Name of M.I.Tanks	Catchment area (in Hect)		Water spread Area (Hects)	Live capacity (Mcft)	BUND DETAILS						Waste wir details		Lenght of Irrigation canals (Kms)		Proposed utilisation (Mcft)	Year of construction	Cost (Rs.in lakhs)	Registered Atchkat(Hectres)			Total
			Independent	Intersepted			Top Width (Mtrs)	Front slope	Rear slope	Free board (Mrs)	Max height of bund (Mtrs)	Length of the bund (Mtr)	Type	Discharging capacity (cusecs)	CBC	RBC				Garden	Wet	Semi dry	
161	Raichur	Bhoopagarkunta	5.00	5.00	4.00	0.0070	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.20	0.211	SM	-	-	0.30	0.007	-	-	-	-	5.80	5.80
162	Raichur	Nallayellamanakunta	9.43	9.43	3.30	0.0060	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.270	SM	0.0164	-	0.33	0.006	-	-	-	-	9.43	9.43
163	Raichur	Vanikunta	8.10	8.10	3.30	0.0160	1.83	2:1	1.50:1	0.60	3.10	0.270	SM	0.014	-	0.03	0.011	-	-	-	-	8.10	8.10
164	Raichur	Nathmankunta	4.16	4.16	2.18	0.0670	1.83	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.270	SM	0.072	-	0.240	0.067	-	-	-	-	4.16	4.16
165	Raichur	Golakunta	4.09	4.09	-	-	1.20	2:1	1.50:1	0.60	3.50	0.33	SM	-	-	0.30	-	-	-	-	-	4.09	4.09
											TALUKA : MANVI												
1	Kurakunda	Kurakunda	5.20	5.20	4.00	0.064	1.83	2:1	1.50:1	0.60	1.80	0.20	S.M	-	0.40	0.15	0.0178	-	-	-	-	0.064	0.064
2	Kachapur	Kachapur	6.00	6.31	6.10	0.640	1.83	2:1	1.50:1	0.60	1.90	0.15	S.M	-	0.30	0.15	0.0670	-	-	-	-	0.640	0.640
3	Burhanpur	Burhanpur	8.00	7.46	6.80	0.640	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.40	S.M	-	0.20	0.15	0.0160	-	-	-	-	0.640	0.640
4	Pamankallur	Pamankallur	13.14	13.14	12.40	0.080	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.65	0.56	S.M	-	0.15	0.30	0.0670	-	-	-	-	0.080	0.080
5	Navalkal	Navalkal	21.38	21.38	15.60	0.012	1.20	2:1	1.50:1	0.60	1.70	0.36	S.M	-	0.20	0.15	0.0160	-	-	-	-	0.012	0.012
6	Kavital	Kavital	30.84	30.84	24.50	0.002	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.24	0.48	S.M	-	0.45	0.30	0.0160	-	-	-	-	0.002	0.002
7	Sangapur	Hirehalla	32.00	31.50	23.40	0.6480	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.25	0.45	S.M	-	0.30	0.45	0.0670	-	-	-	-	0.78	0.78
											TALUKA : DEODURGA												
1	Deodurga	Deodurga	31.00	31.00	5.00	0.1030	1.20	2:1	1.50:1	0.60	2.70	0.45	S.M	-	0.15	0.30	0.1030	-	-	-	-	31.00	31.00
2	Deodurga	Deodurga	10.31	10.31	5.07	0.0074	3.00	2:1	1.50:1	0.60	2.50	0.30	S.M	-	0.20	0.15	0.0074	-	-	-	-	10.31	10.31
3	Yatgal	Yatgal	3.19	3.19	6.44	0.0139	1.50	2:1	1.50:1	0.60	2.57	0.45	S.M	-	0.30	0.15	0.0139	-	-	-	-	3.19	3.19
4	Vengalapur	Vengalapur	2.94	2.94	0.60	0.0178	1.83	2:1	1.50:1	0.60	1.80	0.20	S.M	-	0.40	0.15	0.0178	-	-	-	-	2.94	2.94
5	Masarkal	Masarkal	28.12	28.12	4.00	0.0670	1.83	2:1	1.50:1	0.60	1.90	0.15	S.M	-	0.30	0.15	0.0670	-	-	-	-	28.12	28.12
6	K.Irabgera	K.Irabgera	4.00	3.86	3.20	0.0160	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.40	S.M	-	0.20	0.15	0.0160	-	-	-	-	3.86	3.86
7	Sunkeshwarl	Sunkeshwarl	28.00	28.37	1.60	0.0670	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.65	0.56	S.M	-	0.15	0.30	0.0670	-	-	-	-	28.37	28.37
8	Samudra	Samudra	4.00	4.18	1.60	0.0160	1.20	2:1	1.50:1	0.60	1.70	0.36	S.M	-	0.20	0.15	0.0160	-	-	-	-	4.18	4.18
9	Gabbur	Gabbur	4.00	4.01	1.60	0.0160	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.24	0.48	S.M	-	0.45	0.30	0.0160	-	-	-	-	4.01	4.01
10	Maladkal	Maladkal	28.00	27.52	1.00	0.0670	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.25	0.45	S.M	-	0.30	0.45	0.0670	-	-	-	-	27.52	27.52
11	Shakapur	Shakapur	6.00	6.00	2.50	0.0159	1.80	2:1	1.50:1	0.60	3.00	0.50	S.M	-	0.40	0.15	0.0159	-	-	-	-	6.00	6.00
12	Mustur	Mustur	6.00	6.10	5.00	0.0159	1.20	2:1	1.50:1	0.60	2.90	1.06	S.M	-	0.15	0.30	0.0159	-	-	-	-	6.10	6.10
13	Shivangi	Shivangi	6.00	6.22	0.78	0.0159	1.50	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.48	S.M	-	0.15	0.30	0.0159	-	-	-	-	6.22	6.22
14	Gejjebhavi	Gejjebhavi	23.00	23.13	4.10	0.0670	1.30	2:1	1.50:1	0.60	2.10	0.69	S.M	-	0.15	0.30	0.0670	-	-	-	-	23.13	23.13
15	Alkod	Alkod	15.00	15.08	4.80	0.0309	1.40	2:1	1.50:1	0.60	2.10	0.50	S.M	-	0.30	0.15	0.0309	-	-	-	-	15.08	15.08
16	Alkod	Alkod	7.00	7.42	3.20	0.0330	1.45	2:1	1.50:1	0.60	2.40	0.60	S.M	-	0.30	0.15	0.0330	-	-	-	-	7.42	7.42
17	Jutmardi	Jutmardi	3.00	3.40	8.20	0.0139	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.90	0.21	S.M	-	0.20	0.15	0.0139	-	-	-	-	3.40	3.40
18	Arkera	Arkera	10.00	9.75	3.40	0.0294	1.45	2:1	1.50:1	0.60	1.80	0.48	S.M	-	0.40	0.15	0.0294	-	-	-	-	9.75	9.75
19	Arkera	Arkera	6.00	6.19	3.00	0.0159	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.70	0.54	S.M	-	0.15	0.30	0.0159	-	-	-	-	6.19	6.19
20	Piligunda	Piligunda	9.00	8.96	-	0.0186	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.60	0.93	S.M	-	0.40	0.15	0.0186	-	-	-	-	8.96	8.96
21	Mallinaikdoddi	Mallinaikdoddi	5.00	5.32	5.07	0.0060	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.70	0.28	S.M	-	0.20	0.15	0.0060	-	-	-	-	5.32	5.32
22	B.Ganekal	B.Ganekal	5.00	4.83	5.18	0.0040	1.20	2:1	1.50:1	0.60	1.30	0.45	S.M	-	0.30	0.15	0.0040	-	-	-	-	4.83	4.83
23	Kardona	Kardona	8.00	8.15	8.40	0.0160	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.20	0.30	S.M	-	0.20	0.15	0.0160	-	-	-	-	8.15	8.15
24	Kothadoddi	Kothadoddi	6.00	5.75	4.00	0.3600	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.30	S.M	-	0.15	0.30	0.3600	-	-	-	-	5.75	5.75
25	Honakat...alli	Honakatmalli	8.00	7.75	4.00	0.0330	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.30	0.45	S.M	-	0.20	0.15	0.0330	-	-	-	-	7.75	7.75
26	Hemanur	Hemanur	7.00	7.14	8.08	0.0330	1.80	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.60	S.M	-	0.40	0.15	0.0330	-	-	-	-	7.14	7.14
27	Kyadigera	Kyadigera	7.00	6.94	6.50	0.0159	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.50	0.90	S.M	-	0.20	0.15	0.0159	-	-	-	-	6.94	6.94
28	Bomanhalli	Bomanhalli	3.00	3.18	3.10	0.0566	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.60	1.08	S.M	-	0.30	0.15	0.0566	-	-	-	-	3.18	3.18
29	Kyadigera	Kyadigera	22.00	22.10	20.10	0.0440	1.20	2:1	1.50:1	0.60	1.70	1.20	S.M	-	0.20	0.20	0.0440	-	-	-	-	22.10	22.10

Sl. No	Name of Village	Name of M.I.Tanks	Catchment area (in Hect)		Water spread Area (Hects)	Live capacity (Mcft)	BUND DETAILS						Waste wir details		Lenght of Irrigation canals (Kms)		Proposed utilisation (Mcft)	Year of construction	Cost (Rs.in lakhs)	Registered Atchkat(Hectres)			Total
			Independent	Intersepted			Top Width (Mtrs)	Front slope	Rear slope	Free board (Mrs)	Max height of bund (Mtrs)	Length of the bund (Mtr)	Type	Discharging capacity (cusecs)	CBC	RBC				Garden	Wet	Semi dry	
30	Jalihal	Jalihal	4.00	4.24	4.20	0.0160	1.45	2:1	1.50:1	0.60	1.80	1.30	S.M	-	0.30	0.15	0.0160	-	-	-	-	4.24	4.24
31	Mudalgunda	Mudalgunda	4.00	3.81	3.80	0.0160	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.50	S.M	-	0.15	0.20	0.0160	-	-	-	-	3.81	3.81
32	Mundaragi	Mundaragi	35.00	35.11	34.10	0.2220	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.50	0.48	S.M	-	0.40	0.30	0.2220	-	-	-	-	35.11	35.11
33	Somanmardi	Somanmardi	15.00	14.84	13.80	0.0309	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.30	0.45	S.M	-	0.15	0.30	0.0309	-	-	-	-	14.84	14.84
34	Galag	Galag	8.00	8.08	7.90	0.0330	1.80	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.30	S.M	-	0.20	0.15	0.0330	-	-	-	-	8.08	8.08
35	Hirehalli	Hirehalli	3.00	2.86	2.60	0.0178	1.20	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.45	S.M	-	0.30	0.15	0.0178	-	-	-	-	2.86	2.86
36	Pannur	Pannur	28.00	28.18	26.70	0.0670	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.50	0.34	S.M	-	0.15	0.20	0.0670	-	-	-	-	28.18	28.18
37	J.Jadaldinni	J.Jadaldinni	11.00	10.93	9.80	0.0280	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.30	0.50	S.M	-	0.15	0.30	0.0280	-	-	-	-	10.93	10.93
38	Ganjalli	Ganjalli	20.00	19.78	18.30	0.1160	1.50	2:1	1.50:1	0.60	1.40	0.80	S.M	-	0.45	0.15	0.1160	-	-	-	-	19.78	19.78
39	Suladgudda	Suladgudda	28.00	28.39	27.30	0.0670	1.20	2:1	1.50:1	0.60	1.60	0.45	S.M	-	0.45	0.15	0.0670	-	-	-	-	28.39	28.39
40	Vandali	Vandali	36.00	35.89	34.50	0.2220	1.80	2:1	1.50:1	0.60	1.70	0.30	S.M	-	0.30	0.15	0.2220	-	-	-	-	35.89	35.89
41	Khanapur	Khanapur	10.00	9.85	9.50	0.0294	1.40	2:1	1.50:1	0.60	1.60	0.45	S.M	-	0.20	0.15	0.0294	-	-	-	-	9.85	9.85
	TALUKA : LINGASUGUR																						
1	Karadkal	Karadkal	49.86	23.18	49.90	106.55	2.40	2:1	1.50:1	1.20	4.88	1320.00	FOF	5000	0.30	0.45	118.38	1960	0.39	-	-	23.00	23.18
2	Karadkal	Karadkal	4.98	14.41	333.53	76.50	2.40	2:1	1.50:1	0.60	4.80	630.00	FOF	236	0.20	0.15	17.10	1960	0.27	-	-	14.00	14.41
3	Ashihal	Ashihal	8.00	8.13	6.95	0.02	1.20	2:1	1.50:1	0.60	2.10	34.00	S.M		0.45	0.30	0.02	1987	0.4	-	-	8.00	8.13
4	Mallapur	Wandali	4.28		10.10	14.00	1.80	2:1	1.50:1	1.20	11.00	121.50	FOF	1738	0.20	0.15	17.85	1967	0.13			37.00	37.00
5	Kannapur hatti	Kannapur hatti	39.31		17.66	17.66	1.80	2:1	1.50:1	1.20	1.83	510.00	FOF	2124	0.20	0.45	2427.00	1967	0.35			37.00	37.00
6	Muadagal Rural	Somwar pet tank	10.77		16.26	16.26	1.80	2:1	1.50:1	1.20	7.30	450.00	FOF	2207	0.20	0.15	4.50	1972	0.5			37.00	37.00
7	Hire Upperi	Kencheamma tank	5.69		7.82	10.83	1.80	2:1	1.50:1	1.20	5.50	600.00	FOF	263	0.20	0.45	17.10	1972	0.27			37.00	37.00
	TALUKA : SINDHANUR																						
1	Umalooti	Umalooti	30.00	30.11	28.40	0.0670	1.80	2:1	1.50:1	0.60	1.90	0.38	S.M		0.15	0.20	0.0670	-	-	-	-	30.00	30.11

ಅನುಬಂಧ-2

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ (2702-00-101-0-26-200)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ರಾಯಚೂರು	ಕೊರ್ತಕುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ರಾಯಚೂರು	ಕಟ್ಲಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ರಾಯಚೂರು	ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ರಾಯಚೂರು	ಅರಸಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ರಾಯಚೂರು	ಅರಳಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾದಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ತನಜೇನಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ರಾಯಚೂರು	ಪೋತಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಗಿನಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.80	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ದೇವದುರ್ಗ	ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	4.40	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.50	1.48	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	2.00	1.98	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಆಶಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಿಹಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	0.9	0.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	22	10.02		

2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೊಸ ಸರಬರಾಜು (2702-00-101-0-28)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	ರಾಯಚೂರು	ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಸಾನಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ರಾಯಚೂರು	ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯಪ್ಪನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ರಾಯಚೂರು	ಬಿಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡರವೇಲಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ರಾಯಚೂರು	ಪಟಮುಕದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ರಾಯಚೂರು	ಅರಳಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾದಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ರಾಯಚೂರು	ಮಾಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೆಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ರಾಯಚೂರು	ಉಂಡ್ರಾಳದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ರಾಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ರಾಯಚೂರು	ಎಲ್.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮದೇವರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ರಾಯಚೂರು	ಜುಲುಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	-	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲ್ಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
10	ರಾಯಚೂರು	ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ರಾಯಚೂರು	ಪೂರ್ತಿಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ರಾಯಚೂರು	ವಡ್ಲಮದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪನಚಾರು ಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ದೇವದುರ್ಗ	ವೆಂಗಳಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ದೇವದುರ್ಗ	ಆಲ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ದೇವದುರ್ಗ	ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ದೇವದುರ್ಗ	ಗಲಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಭಾವಿ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ದೇವದುರ್ಗ	ಗಣಜಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ದೇವದುರ್ಗ	ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	–	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
19	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.25	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
20	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.25	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	**5.00**	**0.50**		

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ (2702-00-101-0-26-200)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ರಾಯಚೂರು	ವಡ್ಡೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರೆಮ್ಮಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ರಾಯಚೂರು	ಅರಸಿಕೆರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪೂಜಾಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ತನಜೇನಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ರಾಯಚೂರು	ಪೋತಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಗಿನಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.80	1.79	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ದೇವದುರ್ಗ	ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	4.40	2.09	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ರಾಯಚೂರು	ಗಣಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.79	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ರಾಯಚೂರು	ಆತ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ರಾಯಚೂರು	ಅರಸಿಕೇರಾ ತಾಂಡಾದ ಪೂಜಾಕುಂಟಾ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.80	1.79	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ದೇವದುರ್ಗ	ವೆಂಗಳಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಗಳಾಪೂರು ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.80	1.77	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ದೇವದುರ್ಗ	ಗಲಗ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಭಾವಿ ಕೆರೆ ದುರಸಿ	1.50	1.45	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.88	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.50	1.46	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಆಶಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಿಹಾಳ ಕೆರೆ ದುರಸ್ಥಿ	1.24	1.21	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	**25.44**	**22.79**		

2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೊಸ ಸರಬರಾಜು (2702-00-101-0-28)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
		ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
1	ರಾಯಚೂರು	ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಸಾನಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
2	ರಾಯಚೂರು	ಬಾಯಿದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರಾಯಪ್ಪನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
3	ರಾಯಚೂರು	ಬಿಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂಡರವೇಲಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
4	ರಾಯಚೂರು	ಪಟಮಕದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
5	ರಾಯಚೂರು	ಅರಳಿಬೆಂಚಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾದಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
6	ರಾಯಚೂರು	ಮಾಸದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹರೆಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
7	ರಾಯಚೂರು	ಉಂಡ್ರಾಳದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿತ್ರಾಲಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
8	ರಾಯಚೂರು	ಎಲ್.ಕೆ. ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮದೇವರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
9	ರಾಯಚೂರು	ಜುಲುಮಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
10	ರಾಯಚೂರು	ಜಂಬಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
11	ರಾಯಚೂರು	ಪೂರ್ತಿಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮನಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
12	ರಾಯಚೂರು	ವಡ್ಲಮದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಪನಚಾರು ಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
13	ದೇವದುರ್ಗ	ವೆಂಗಳಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
14	ದೇವದುರ್ಗ	ಆಲ್ಕೋಡ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
15	ದೇವದುರ್ಗ	ಕ್ಯಾದಿಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
16	ದೇವದುರ್ಗ	ಗಲಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದನಭಾವಿ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
17	ದೇವದುರ್ಗ	ಗಣಜಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
18	ದೇವದುರ್ಗ	ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.25	0.24	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು				
19	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	0.85	0.84	ಕಾ. ಮುಗಿದಿದೆ	
		ಒಟ್ಟು	**5.35**	**5.16**		

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಹೊಸ ಸರಬರಾಜು (2702-00-101-0-28)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ರಾಯಚೂರು	ಪುರತಿಪ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	ರಾಯಚೂರು	ಆಶಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಊರಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.48	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	ರಾಯಚೂರು	ಎಲ್.ಕೆ.ದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಾನ ದೇವರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	ರಾಯಚೂರು	ಏಜಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಗರಾಯ ಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
5	ರಾಯಚೂರು	ಅಸ್ಕಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಭಾವಿ ಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
6	ರಾಯಚೂರು	ಇಡಪನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಯಂಗರಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
7	ರಾಯಚೂರು	ಬಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಬ್ಬಿಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
8	ರಾಯಚೂರು	ಯರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
9	ರಾಯಚೂರು	ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾಡಗೌಡಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.48	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
10	ರಾಯಚೂರು	ಬಿಜನಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಊರ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.48	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
11	ರಾಯಚೂರು	ಸಿದ್ರಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಂಗಮಕುಂಟಾ ಕೆರೆಗೆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.50	0.49	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
12	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ್ ಹಿರೆಕೆರೆಯ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು	0.22	0.22	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	**5.72**	**5.58**		

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರವರಿ ಕೆರೆಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ (2702-00-101-0-26-200)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7
1	ರಾಯಚೂರು	ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಾಜರಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಒಗ್ಗೂಡುಸುವಿಕೆ (Convergence) ಗಾಗಿ	14.39			ಅಂ.ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅ.ಮಂ.ಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ:02.02.2019 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
2	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ್ ಹಿರೆಕೆರೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.73	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕರಡಕಲ್ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ	1.90	1.89	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಆಶಿಹಾಳ ಕೆರೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ	2.00	1.82	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
5	ದೇವದುರ್ಗ	ಅರಕೇರ ಚಿಕ್ಕಕೆರೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ಥಿ	5.00	4.97	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	**25.19**	**10.41**		

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ(2702-00-101-0-29)

ಕ್ರ. ಸಂ	ತಾಲೂಕ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹಂತ	ಷರಾ
1	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಕನಸಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಸಾವಿ ಕೆರೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ	0.56	0.53	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
2	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಆಶಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಆಶಿಹಾಳ ಕೆರೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ	0.56	0.5	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
3	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಮುದಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೆರೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ	0.57	0.54	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
4	ಲಿಂಗಸುಗೂರು	ಮಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟೂರು ಕೆರೆಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ	0.60	0.56	ಕಾ.ಮುಗಿದಿದೆ.	
		ಒಟ್ಟು	**2.29**	**2.13**		